WarmtelinQ
p/a Gardens Business Centre
Anna van Buerenplein 41
(2e etage)
2595 DA DEN HAAG
www.warmtelinq.nl/denhaag
info@warmtelinq.nl

إلى سكان / مستخدمي هذا العنوان

التاريخ
7 أغسطس 2023

تم معالجة الرسالة من قِبَل
مليسه مرخنلاند Melissa Morgenland

الموضوع
بدء أنشطة WarmtelinQ Transvaalpark/Delftselaan

إلى الساكن المحترم،

سيبدأ Heijmans العمل على الطريق في منطقتك يوم الاثنين 21 أغسطس. نقوم بتركيب أنبوب حراري تحت الأرض. هذا هو مشروع WarmtelinQ. سنقوم قريباً بالحفر لوضع الأنبوب أسفل طريق الترام والطريق في Delftselaan. في هذه الرسالة يمكنك أن تقرأ عن الأنشطة التي ستبدأ في أغسطس وماذا يمكنك ملاحظته من العمل.

سيبدأ إنشاء خط الأنابيب الحرارية يوم الاثنين 21 أغسطس. أولاً نقوم بإزالة أنابيب الغاز والمياه الموجودة.
نحتاج إلى مساحة نعمل فيها لوضع أنبوب الحرارة: فوق الأرض وتحت الأرض. لهذا السبب يقوم Stedin بنقل أنابيب الغاز والمياه من زاوية Delftselaan وHerman Costerstraat إلى مكان خارج منطقة عملنا مباشرةً. على الأرجح لن تلاحظ ذلك.

سنبدأ الحفر بعد ذلك. نقوم بذلك في خطوات.
1. الاستعدادات: نقوم بإعداد أجهزة (الحفر) والمضخات، إلخ. ونقوم باغلاق منطقة العمل بالأسوار (أغسطس - سبتمبر).
2. ثم نجهز مواقع البناء. نقوم فيها بعمل حفر تحت الطريق وطريق الترام. يستمر الترام في السير. يمكنك كذلك اتباع طريقك المعتاد بالسيارة أو الدراجة أو مشيًا على الأقدام. لن نقوم بتحول حركة المرور.
نصنع موقعين للبناء:
• موقع بناء واحد في حديقة ترانسفال Transvaalpark.
• موقع بناء واحد بين Karwei وHerman Costerstraat.
3. لأداء الحفر (بأمان) نقوم بتركيب الصفائح المعدنية: "حواجز" معدنية على طول حافة مواقع البناء. يتم غرز هذه الصفائح في الأرض. يمكنك ملاحظة الاهتزازات من ذلك (نوفمبر). سنخبرك قبل أن نقوم بهذا العمل.
4. وفي الآخر نقوم بسحب الأنابيب من أحد مواقع البناء تحت الأرض إلى موقع البناء الآخر (ديسمبر - فبراير 2024). ثم نقوم بتركيب أنبوبًا قصيرًا وندفعه تحت الأرض. نثبّت عليه أنبوب قصير جديد. ندفعه كذلك تحت الأرض. نقوم بذلك حتى يصبح الأنبوب طويلاً بما يكفي.

رمز الاستجابة السريعة:
فيديو للحفر تحت الأرض
5. بمجرد أن يتم حفر خط الأنابيب على طول الطريق تحت Delftselaan، سنقوم بإزالة الصفائح المعدنية. يمكن أن تلاحظ الاهتزازات نتيجة ذلك. (فبراير 2024). سنخبرك بذلك أيضًا.

لن نغلق أي شوارع لهذا الحفر بين 21 أغسطس وربيع 2024.
يمكنك أن تمشي حول موقع البناء في Transvaalpark. تظل جميع الشوارع المحيطة بالحديقة مفتوحة للسيارات وراكبي الدراجات والمشاة.



يُسبّب عمل الإنشاء للأسف إزعاجًا. نحاول منع ذلك قدر الإمكان.
إنك تسكن بالقرب من أنشطتنا. ربما تلاحظ ذلك. يمكنك توقع ما يلي:

الاهتزازات
تسبب شاحناتنا وتركيب الصفائح المعدنية اهتزازات.

الضجيج
من الحفارات أو المضخات

الهواء والغبار
الغبار المتطاير وأبخرة العادم

ستتغير بعض الأشياء مؤقتًا:
• رجال الإطفاء والإسعاف: يمكن في جميع الأحوال الوصول إلى المنازل والشركات في حالة الطوارئ.
• موقع جديد لحاويات النفايات: تمت إزالة ثلاث حاويات للنفايات من زاوية Herman Costerstraat-Paul Krugerplein. تجدها الآن على زاوية Schalk Burgerstraat-Paul Krugerplein.

لمزيد من المعلومات / الترجمة، قم بمراجعة Warmtelinq.nl/denhaag
هل لديك أسئلة أو استفسارات أو نصائح لنا؟ فراجع موقع Warmtelinq.nl/denhaag .www. كما يمكنك الاتصال بنا هاتفيًا أو عبر تطبيق الاتصال على رقم الهاتف 9911 3948-06. عنوان بريدنا الإلكتروني هو info @ Warmtelinq.nl

هل تتابع مشروع "WarmtelinQ The Hague" عبر BouwApp؟
يسعدنا إطلاعك على ما هو جديد عبر BouwApp. قم بتنزيل التطبيق من Playstore (Android) أو App Store (Apple) أو امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا.

De BouwApp

مع أطيب التحيات،

رنالدو ده لنغه Rinaldo de Lange
مدير منطقة *Heijmans*