Bu adreste ikamet eden sakinlere/kullanıcılara

WarmtelinQ
p/a Gardens Business Centre
Anna van Buerenplein 41 (2. kat)
2595 DA DEN HAAG
www.warmtelinq.nl/denhaag
info@warmtelinq.nl

Tarih
7 Ağustos 2023

İşleme alan
Melissa Morgenland

Konu
WarmtelinQ Transvaalpark/Delftselaan'daki çalışmaların başlangıç zamanı

Sevgili semt sakini,

Heijmans, 21 Ağustos Pazartesi günü oturduğunuz semtte yol çalışmasına başlayacaktır. Toprak altına ısıtma tesisatı yerleştireceğiz. Bu, bir WarmtelinQ projesidir. Kısa bir süre sonra tramvay hattı ile Delftselaan araç yolu altını boru için delmeye başlayacağız. Bu mektupta Ağustos ayında başlayacak çalışmalar ile çevrenizde görebileceksiniz hakkında bilgilendirme bulabilirsiniz.

Isıtma borusu döşemesine, 21 Ağustos Pazartesi günü başlanacaktır. İlk önce mevcut gaz ve su borularını kaldıracağız.
Isıtma borusunun döşenmesi için alana ihtiyaç var: hem yer üstünde hem de yer altında. Bu nedenle Stedin, Delftselaan ile Herman Costerstraat köşesindeki gaz ve su borularını çalışma alanımızın hemen dışındaki bir yere taşıyacaktır. Muhtemelen bu işlemi pek fark etmeyeceksiniz.

Daha sonra delme işlemine başlanacaktır. Bunu da birkaç adımda yapacağız.

1. Hazırlık: (kazı) makinelerimizi, pompalarımızı vb. hazır hâle getireceğiz. Çalışma alanını çitlerle çevireceğiz (Ağustos-Eylül).
2. Daha sonra şantiyeyi kuracağız. Yol ile tramvay hattı altında delme işlemine başlayacağız. Tramvay, işler hâlde kalacak. Ayrıca araba, bisiklet ya da yaya olarak normal güzergâhları izleyebilirsiniz. Trafik yönleri değiştirilmeyecek.
   İki şantiye kuracağız:
   - Transvaalpark şantiyesi
   - Karwei ve Herman Costerstraat arasındaki şantiye
3. Delme işlemini (güvenli şekilde) uygulamak için palplanş yerleştiriyoruz: şantiye kenarlarında metal "korumalar". Bu palplanşlar zeminin içine doğru itiyoruz. Bu işlem sırasında sarsıntılar hissedebilirsiniz (Kasım). İlgili işlemi yapmadan önce, size bilgi vereceğiz.
4. Son olarak boruları yer altında bir şantiyeden diğerine doğru itiyoruz (Aralık-Şubat 2024). Bu durumda kısa bir boru yerleştiriyoruz. Bunu yer altından itiyoruz. Buna yeni, kısa bir boru ekliyoruz. Bunu da yer altından itiyoruz. Boru, yeterince uzun olana kadar bu işleme devam ediyoruz.
5. Eğer boru tamamen Delftselaan altına yerleştirilmişse, palplanşları söküyoruz. Bu işlem sırasında sarsıntılar hissedebilirsiniz (Şubat 2024). Bu konuda da sizi bilgilendireceğiz.

QR-kodu: yer altı delme işlemi hakkında video

Bu delme işlemi için 21 Ağustos ile 2024 ilkbaharı arası caddeleri kapatmıyoruz.
Transvaalpark'ta şantiye çevresinden yürüyebilirsiniz. Park çevresindeki tüm caddeler, araç, bisiklet ve yayalar için açık kalmaya devam edecektir.



İnşaat işleri, ne yazık ki rahatsızlık vermektedir. Bu rahatsızlığı mümkün oldukça önlemeye çalışacağız.
Yaptığımız çalışmalara yakın bir yerde oturuyorsunuz. Muhtemelen bu çalışmalardan biraz etkileneceksiniz. Aşağıdaki konularda etkilenebilirsiniz:



Hava ve toz
Uçuşan toz ve egzoz gazları.



Gürültü
Kazı makineleri ya da pompalar.



Sarsıntılar
Kamyonlarımız ve palplanşların yerleştirilmesi, sarsıntıya yol açar.

Bazı şeyler, geçici olacaktır:

- İtfaiye ve ambulans: Konutlar ile şirketler, acil durumlarda her zaman ulaşılabilir olmaya devam edecektir.
- Çöp konteynırları için yeni yer: Herman Costerstraat-Paul Krugerplein köşesindeki üç çöp konteynırı kaldırıldı. Bunlar, şu anda Schalk Burgerstraat-Paul Krugerplein köşesinde.

Daha fazla bilgi/çeviriler için warmtelinq.nl/denhaag sayfasını ziyaret ediniz.
Sorularınız, endişeleriniz ya da tavsiyeleriniz mi var? www.warmtelinq.nl/denhaag sayfasına göz atınız. 06-3948 9911 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz/Whatsapp iletisi gönderebilirsiniz. E-posta adresimiz: info@warmtelinq.nl

Bouwapp uygulaması üzernden "WarmtelinQ Den Haag" projesini takip ediyor musunuz?
BouwApp uygulaması aracılığıyla sizi bilgilendiriyoruz. Uygulamayı Playstore (Android) ya da App Store (Apple) üzerinden indirebilir veya QR-kodunu tarayabilirsiniz.

De BouwApp

Saygılarımızla,

Rinaldo de Lange
Heijmans Çevre Müdürü