إلى سكان / مستخدمي هذا العنوان
هل تفضل أن تقرأ هذه الرسالة بلغة أخرى، فراجع موقع
Kijk op www.warmtelinq.nl/denhaag

WarmtelinQ
p/a Gardens Business Centre
Anna van Buerenplein 41 (2e etage)
2595 DA DEN HAAG
www.warmtelinq.nl/denhaag
info@warmtelinq.nl

التاريخ
30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023

تم معالجة الرسالة من قِبَل
مليسه مرخلاند Melissa Morgenland

الموضوع
متابعة العمل على De la Reyweg: ابتداءً من يوم الاثنين 4 ديسمبر/كانون الأول

إلى الساكن المحترم،

سيقوم Heijmans بالعمل في منطقتك نيابة عن WarmtelinQ. نقوم بتركيب أنبوب حراري تحت الأرض. يكونا أنبوبين بجانب بعضهما البعض: أنبوب قادم وأنبوب ذاهب. في الأشهر الماضية كنا نعمل على الحفر تحت الأرض. لقد قمنا بتركيب الأنبوب الأولي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني. وفي يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول سنقوم بنفس الشيء بالأنبوب الثاني. ثم نقوم بإزالة إزالة الحواجز المؤقتة. وسيتم إعادة فتح De la Reyweg باتجاه Veluweplein إلى حد كبير. سنعمل اجمالاً بين Terletstraat وVeluweplein من منتصف ديسمبر/ كانون الأول إلى أوائل سبتمبر/ أيلول. لن يتم العمل كله مرة واحدة، ولكن مقسمة على أربع مراحل. تجد في هذه الرسالة معلومات حول هذه الأعمال وما يمكنك ملاحظته من العمل.

نعمل في مناطق عمل صغيرة حتى نحد من الإزعاج.
هكذا نشغل أقل عدد ممكن من أماكن وقوف السيارات. لا يمكن استخدام أماكن وقوف السيارات التي تقع ضمن المنطقة داخل الحواجز فقط بشكل مؤقت. كما ينطبق ذلك على حاويات النفايات تحت الأرض والموجودة في الشارع الجانبي المجاور لمنطقة العمل مباشرةً. سيتم نقل أماكن وقوف السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة.

سنقوم بالتنظيف والعمل في مناطق العمل الأصغر في De la Reyweg بتبدءًا من يوم الاثنين 4 ديسمبر/كانون الأول.
سنقوم بتنفيذ العمل في الوقت المقبل على الطريق *المؤدي* إلى Veluweplein، بين Terletstraat وVeluweplein. نقوم بوضع الأنابيب تحت الأرض بواسطة الحفر المفتوح. نقوم بذلك في خطوات:

1. سنقوم بإخلاء منطقة عملنا الحالية بين الاثنين 4 والجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول. سيتم إعادة فتح جزء كبير من De la Reyweg في موعد لا يتجاوز 15 ديسمبر/كانون الأول. تتم إزالة أسوار البناء وحواجز الطرق ومواد البناء. يمكن بعد ذلك استخدام معظم أماكن وقوف السيارات مرة أخرى.
2. اعتبارًا من يوم الاثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول، سنبدأ بتطويق منطقة عملنا "الجديدة": بين Barneveldstraat وVeluweplein. نقوم بنطوق هذه المنطقة بأسوار البناء. فتكون المرحلة الأولى.
3. نقوم بوضع الأنابيب تحت الأرض بواسطة "الحفر المفتوح". وهذا يعني أننا نفتح جزءًا من الشارع بالحفر: نحفر خندقًا. وهو المكان الذي سيتم وضع الأنابيب فيه. فيشابه عمل مشروع الصرف الصحي.
4. نقوم بتقوية الخندق بتثبيته جدران: "حواجز" صفيحية على طول حافة موقع البناء. نقوم بادخال الحواجز بواسطة هزها بعناية في الأرض. يمكن أن يسبب ذلك إزعاج بسبب الاهتزاز. وسيستمر ذلك العمل حتى منتصف يناير 2024 تقريبًا.
5. بمجرد حفر الخندق، نضع فيه الأنابيب السائبة لخط الأنابيب واحدًا تلو الآخر. ثم نقوم بلحامها معًا.
6. بمجرد وضع الأنابيب إلى الخندق، نقوم بإزالة الحواجز الصفيحية، وإغلاق الخندق مرة أخرى وإصلاح الشارع. نقوم بذلك بين نهاية فبراير/شباط ونهاية مارس/ اذار.

بعد الخطوة 6، تنتقل منطقة العمل ونقوم بتطويق منطقة العمل التالية بين Barneveldstraat وStaverdestraat بأسوار البناء. يتم اتباع طريقة العمل من الخطوات 2 إلى 6 لجميع مناطق العمل حتى نصل إلى Terletstraat/Kempstraat. سنرسل لك رسالة جديدة قبل بدء المرحلة الجديدة.

كم من الوقت يستغرق العمل؟

ستبدأ أعمال التنظيف يوم الاثنين المقبل 4 ديسمبر/كانون الأول. سنعمل على الحفر المفتوح في منتصف ديسمبر/كانون الأول. ونتوقع أن نكون جاهزين في أوائل سبتمبر/أيلول 2024. خلال الفترة ما بين عيد الميلاد وليلة رأس السنة، لن نقوم بأي أعمال، ولكن سيبقى الطريق مغلقًا. نعمل أثناء أيام العمل من الساعة 7:00 صباحًا حتى الساعة 17:00 مساءً. إذا احتجنا أن نعمل ساعات عمل مختلفة، فسنخبرك بذلك.

إنك تسكن بالقرب من أنشطتنا.

ربما لاحظت ذلك. فيمكنك توقع ما يلي:



يسير الأوتوبوس 26
في طريق مختلف حتى سبتمبر
راجع موقع HTM أو 9292.nl



إغلاق الطريق
De Vaassenstraat يبقى
مسدودًا مؤقتًا



تغيير اتجاه المرور
De la Reyweg
مغلق في اتجاه
Veluweplein



الضجيج
من الحفارات
أو المضخات



الهواء والغبار
الغبار المتطاير
وأبخرة العادم

سنقوم بوضع جدران الحواجز الصفيحة في الأرض لهذه المرحلة ابتداءً من يوم الاثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول وحتى منتصف يناير/ كانون الثاني 2024.

لتنفيذ عملية الحفر (بأمان)، نقوم بتثبيت الجدران. وهي عبارة عن "حواجز" صفيحية على طول حافة موقع البناء. نقوم بادخال الحواجز بواسطة هزها بعناية في الأرض. سنبدأ هذا العمل ابتداءً من يوم الاثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول.




هل تسكن بجوار موقع البناء مباشرة؟ فمن الممكن أن تشعر بالاهتزازات أثناء تركيب الحواجز الصفيحية.
لقد نراقب ما إذا كانت الاهتزازات تظل ضمن المقاييس القانونية.
ومن أجل ذلك نعلق الأمتار. فانها تقيس الاهتزازات. فيمكننا هكذا التدخل في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

هل تسير بالسيارة؟ يرجى ملاحظة: الطريق المؤدي إلى Veluweplein لا يزال مغلقًا.

تسير حركة المرور نحو *Veluweplein* في طريق مختلف. سيتم إغلاق هذا الطريق بين Barneveldstraat وVeluweplein في الفترة المقبلة. يمكنك الذهاب من Veluweplein نحو Kempstraat أو Dierenselaan.

هل تسير بالدراجة أو تسير مشيًا على الأقدام؟ ستظل الأرصفة مفتوحة للمشاة.

يمكن لراكبي الدراجات والمشاة العبور من Veluweplein أو Barneveldstraat.



الوضع المروري الجديد اعتباراً من 15 ديسمبر/ كانون الأول. إغلاق شارع De la Reyweg على الطريق المؤدي إلى Veluweplein. بين De Barneveldstraat وVeluweplein .

هل تسافر بالأوتوبوس؟ لا يزال الأوتوبوس 26 يسير في طريق مختلف.
يسير الأوتوبوس 25 اعتبارًا من 9 ديسمبر/ كانون الأول عبر الطريق المعتاد. سيتحوّل طريق الأوتوبوس رقم 26 حتى سبتمبر/ أيلول 2024. يمكنك مراجعة كيف يسير الأوتوبوس على موقع www.htm.nl. وأين يمكنك الصعود والنزول.

يمكن الوصول للمنازل والشركات
ستظل الأرصفة وطرق الدراجات مفتوحة في جميع الأحوال أثناء الأعمال. يمكن الوصول إلى المنازل والشركات. وكذلك لحالات وخدمات الطوارئ.

لمزيد من المعلومات قم بمراجعة warmtelinq.nl/denhaag
هل لديك أسئلة أو استفسارات أو نصائح لنا؟ فراجع موقع www.warmtelinq.nl/denhaag. كما يمكنك الاتصال بنا هاتفيًا أو عبر تطبيق الاتصال على رقم الهاتف 06-3948 9911. عنوان بريدنا الإلكتروني هو info@warmtelinq.nl

هل تتابع مشروع "WarmtelinQ The Hague" عبر BouwApp؟
يسعدنا إطلاعك على ما هو جديد عبر BouwApp. قم بتنزيل التطبيق من Playstore (Android) أوApp Store (Apple) أو امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا.

مع أطيب التحيات،

رنالدو ده لنغه Rinaldo de Lange
مدير منطقة Heijmans

Warmtelinq.nl/denha | info@warmtelinq.nl | 06-3948 9911 | De BouwApp