Bu adreste ikâmet eden semt sakinlerine/kullanıcılara

Bu mektubu başka bir dilde okumak ister misiniz? www.warmtelinq.nl/denhaag sayfasına göz atınız.



WarmtelinQ
p/a Gardens Business Centre
Anna van Buerenplein 41 (2. kat)
2595 DA DEN HAAG
www.warmtelinq.nl/denhaag
info@warmtelinq.nl

Tarih
30 Kasım 2023

İşleme alan
Melissa Morgenland

Konu

De la Reyweg'de yapılacak bir sonraki çalışmalar: 4 Aralık Pazartesi gününden itibaren

Sevgili semt sakini,

Heijmans, semtinizde WarmtelinQ adına çalışmalar yapmaktadır. Toprak altına sıcak su tesisatı yerleştireceğiz. Tesisat, yan yana iki borudan oluşmaktadır: biri besleme, biri geri dönüş için. Geçtiğimiz aylarda yeraltı delme işlemi yaptık. 17 Kasım tarihinde ilk hattı yeraltına indirdik. 1 Aralık'ta bu işlemi ikinci hatla yapıyoruz. Daha sonra yoldaki emniyet şeritlerini kaldıracağız. De la Reyweg, Veluweplein yönünde büyük oranda tekrar açılacak. Toplamda Aralık ayının ortasından Eylül başına kadar Terlestraat ile Veluweplein arasında çalışıyoruz. Tümünü birden değil, dörde ayrılmış fazlar hâlinde yapıyoruz. Bu mektupta ileriki çalışmalar ile etkileri konusunda daha fazla bilgi yer almaktadır.

Çevreye verdiğimiz rahatsızlığı sınırlamak için küçük alanlarda çalışıyoruz.
Böylece mümkün olduğu kadar az park alanı işgal ediyoruz. Sadece çalışma alanındaki emniyet şeritleri içinde kalan park alanları geçici olarak kullanılamayacaktır. Bu, aynı zamanda çalışma alanının hemen bitişiğindeki yan sokakta bulunan yer altı çöp konteynerleri için de geçerlidir. Engelliler için olan park yerleri de başka yere taşınacaktır.

4 Aralık Pazartesi gününden itibaren her şeyi toparlıyor ve De la Reyweg'deki daha küçük alanlarda çalışmaya başlıyoruz.
Önümüzdeki günlerde Terletstraat ile Veluweplein arasındaki Veluweplein *yönündeki* karayolu üzerinde çalışmalar yapacağız. Tesisatı toprak altına açık kazı sistemi ile uygulayacağız. Bunu da birkaç adımda yapacağız:

1. 4 Aralık Pazartesi ile 15 Aralık Cuma arasında şu anki çalışma alanımızı toparlayacağız. De la Reyweg'in büyük bölümü, en geç 15 Aralık'ta tekrar açılacak. İnşaat çitleri, emniyet şeritleri ve inşaat malzemeleri kaldırılacak. Park alanlarının çoğu yeniden kullanılabilir durumda olacak.
2. 18 Aralık Pazartesi gününden itibaren 'yeni' çalışma alanımızı çevirmeye başlayacağız: Barneveldstraat ile Veluweplein arasında. Bu alanı metal çitlerle çeviriyoruz. Bu, ilk faz.
3. Tesisatı toprak altına 'açık kazı' sistemi ile döşeyeceğiz. Yani sokağın bir bölümünü açarak kazacağız: bir kanal şeklinde. Kazılan yere boru hattı gelecek. Bu, bir kanalizasyon projesindeki çalışmalarla benzerlik göstermektedir.
4. Kanalı, baraj duvarları ile güçlendireceğiz: şantiye kenarlarında metal "korumalar". Baraj duvarlarını dikkatle toprak altına indiriyoruz. Bu çalışma nedeniyle sarsıntılar olabilir. Çalışma, yaklaşık 2024 Ocak ayının ortasına kadar sürecek.
5. Kanal açıldığında, ayrı boruları teker teker içine yerleştireceğiz. Daha sonra bunları birbirine kaynak yaparak birleştireceğiz.
6. Borular kanala yerleştirildiğinde, baraj duvarlarını kaldıracak, kanalı kapatacak ve sokağı tekrar düzenleyeceğiz. Bu çalışmalar, Şubat sonundan Mart sonuna kadar yapılacak.

6. aşamadan itibaren çalışma alanını kaydırıp Barneveldstraat ile Staverdestraat arasındaki bir sonraki alanı çitlerle çevireceğiz. Tüm alanlar için 2-6. aşamalar arasındaki çalışma şekli, Terletstraat/Kempstraat'a ulaşana kadar tekrar edilecek. Yeni faz başlamadan önce sizlere yeni bilgilendirme yapacağız.

Çalışmalar ne kadar sürecek?
Temizlik çalışmaları, önümüzdeki 4 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Aralık ayının ortasında açık kazı üzerinde çalışacağız. 2024 Eylül başında bu çalışmayı tamamlamayı planlıyoruz. Noel ve yılbaşı arasındaki dönemde çalışma yapılmayacak, ancak yol kapalı kalmaya devam edecek. Hafta içi günlerde saat 7.00-17.00 arası çalışmaktayız. Gerektiğinde çalışma saatlerinde değişiklikler yapılabilir. Bu konuda sizleri bilgilendireceğiz.

Çalışmalara yakın oturuyor ya da çalışıyorsanız:
Muhtemelen bu çalışmalardan biraz etkileneceksiniz. Aşağıdaki konularda etkilenebilirsiniz:



Hava ve toz
Uçuşan tozların, egzoz gazlarının.



Gürültü
Kazı makineleri ya da pompaların.



Farklı güzergâh
De la Reyweg, Veluweplein yönünde kapalı.




Kapalı yol
Vaassenstraat geçici olarak çıkmaz sokak olarak kalacak.



26 numaralı otobüs Eylül'e kadar başka bir güzergahı izleyecek
Bakınız: HTM.nl ya da 9292.nl siteleri

Bu faz için baraj duvarlarını toprağa 18 Aralık Pazartesi'den 2024 Ocak ortasına kadar yerleştireceğiz.
Delme işlemini (güvenli şekilde) yapmak için baraj duvarları yerleştiriyoruz. Bunlar, şantiye kenarlarında metal "korumalar"dır. Bu baraj duvarlarını dikkatli bir şekilde toprağın içine indiriyoruz. Bu çalışmaya 18 Aralık Pazartesi gününden itibaren başlayacağız.


İnşaat alanı yakınında mı oturuyorsunuz? Bu durumda baraj duvarları uygulaması sırasında sarsıntılar hissedebilirsiniz.
Sarsıntıların yasal değerler içerisinde kalmasına dikkat edeceğiz.
Bu nedenle sarsıntıları ölçen cihazlar kullanacağız. Böylece gerektiğinde duruma zamanında müdahale edebileceğiz.



Araba mı kullanıyorsunuz? Dikkat: Veluweplein yönündeki yol kapalıdır.
Veluweplein yönünde trafik, farklı bir güzergâhı izliyor. Bu araç yolu, önümüzdeki günlerde Barneveldstraat ile Veluweplein arasında kapalıdır. Veluweplein'den itibaren Kempstraat veya Dierenselaan *yönünde* ilerleyebilirsiniz.

Bisiklet mi kullanıyorsunuz? Yaya olarak bir yere mi gideceksiniz? Bisiklet yolları ve kaldırımlar, açık olmaya devam edecek.
Bisikletliler ve yayalar, Veluweplein'den ya da Barneveldstraat'tan karşıdan karşıya geçebilir.

Yeni trafik düzenlemesi 15 Aralık'tan itibaren geçerlidir. De la Reyweg'de Veluweplein yönündeki araç yolu kapalı



Otobüs ile mi seyahat ediyorsunuz? 26 numaralı otobüs hâlen başka bir güzergâhı izlemektedir.
9 Aralık'tan itibaren 25 numaralı otobüs yine normal güzergâhını izleyecektir. 26 numaralı otobüs, 2024 Eylül ayına kadar farklı bir güzergahta gitmeye devam edecek. www.htm.nl internet sitesinde otobüs güzergâhlarını ve nerelerde iniş-biniş yapabileceğinizi görebilirsiniz.

Konutlar ve iş yerlerine erişim mümkün olacaktır.
Çalışmalar sırasında kaldırım ve bisiklet yolları her zaman açıktır. Konutlar ve iş yerlerine erişim mümkün olacaktır. Acil durum ve yardım hizmetleri için de.

Daha fazla bilgi için warmtelinq.nl/denhaag sayfasını ziyaret ediniz.
Sorularınız, endişeleriniz ya da tavsiyeleriniz mi var? www.warmtelinq.nl/denhaag sayfasına göz atınız. 06-3948 9911 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz/Whatsapp iletisi gönderebilirsiniz. E-posta adresimiz:info@warmtelinq.nl

Bouwapp uygulaması üzernden "WarmtelinQ Den Haag" projesini takip ediyor musunuz?
BouwApp uygulaması aracılığıyla sizi bilgilendiriyoruz. Uygulamayı Playstore (Android) ya da App Store (Apple) üzerinden indirebilir veya QR-kodunu tarayabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Rinaldo de Lange
Heijmans Çevre Müdürü

Warmtelinq.nl/denhaag | info@warmtelinq.nl | 06-3948 9911 | De BouwApp